ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ 100Χ50



Νεκσκαφης: 1.90x0.65x1.00 = 1.24 m3/m
Σκυροδεμα C16/20: (1.30+0.50+0.50)x0.15 = 0.35 m3/m
Δομικο Πλεγμα Τ139: (1.25+0.60+0.60)x1.00 = 2.45 m2/m

ΚΑΝΑΛΙ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 30Χ30



Νεκσκαφης: 1.20x0.45x1.00 = 0.54 m3/m
Σκυροδεμα C16/20: 0.15x(0.30+0.30+0.60)x1.00 = 0.18 m3/m
Δομικο Πλεγμα Τ139: (2x0.40)+0.55 = 1.35 m2/m

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΤΑΦΡΟΣ



Εμβαδον Διατομης Ταφρου: 0.25 m2
Σκυροδεμα C16/20: 0.25x1.00 = 0.25 m3/m
Δομικο Πλεγμα Τ139: 1.63x1.00 = 1.63 m2/m

Ελληνικη Δημοκρατια
Περιφερεια Δυτικης Ελλαδας
Νομος Αχαΐας
Δημος Ερυμανθου

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS BARIS
Ημερομηνία: 2021.04.27 10:29:08 EEST
Αιτία: ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Έργο: Κατασκευη Μικρων Τεχνικων Οδοποιΐας και Αλλων Εργων Αποκαταστασης του Οδικου Δικτυου του Δημου Ερυμανθου απο Φθορες (ΣΑΕ 055)

Θέση: Δημος Ερυμανθου

τίτλος εχεδίου
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

αρ. εχεδίου
Λ3

κλίμακα
1:20

Χαλανδρίτσα, Σεπτέμβριος 2020
Ο Συντάξας

Ε. Τσιλίγκας
Πολιτικός Μηχανικός π.ε.

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Απόστολος Ζγολόμπης
Πολιτικός Μηχανικός τ.ε.