ΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Φ400



Νεκτκλφιθ: 0.78x0.78x1.00 = 0.61 m3/m
Σκυροδεμα C12/15: (0.78x0.78) - (3.14x0.24x0.24) = 0.43 m3/m

ΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Φ600



Νεκτκλφιθ: 1.02x1.02x1.00 = 1.04 m3/m
Σκυροδεμα C12/15: (1.02x1.02) - (3.14x0.36x0.36) = 0.63 m3/m

ΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Φ800



Νεκτκλφιθ: 1.26x1.26x1.00 = 1.59 m3/m
Σκτροδεμα C12/15: (1.26x1.26) - (3.14x0.48x0.48) = 0.87 m3/m

ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ Φ600



Νεκτκλφιθ: 2.00x2.00x1.30 = 5.20 m3/φρεατιο
Σκυροδεμα C16/20: (1.40x1.40x1.30) - (1.10x1.10x1.15) = 1.16 m3/φρεατιο
Δομικο Πλεγμα T139: 4x(1.35x1.20) + (1.35x1.35) = 8.30 m2/φρεατιο

ΤΟΜΗ A-A



ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ Φ800



Νεκτκλφιθ: 2.20x2.20x1.50 = 7.26 m3/φρεατιο
Σκυροδεμα C16/20: (1.60x1.60x1.50) - (1.30x1.30x1.35) = 1.56 m3/φρεατιο
Δομικο Πλεγμα T139: 4x(1.35x1.45) + (1.35x1.35) = 11.40 m2/φρεατιο

ΤΟΜΗ A-A



ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΤΑΦΡΟΣ Β



Σκυροδεμα C20/25: 0,14 m3/m
Δομικο Πλεγμα T139: 1,32x1,00x2,37 = 3,13 kg/m

ΚΑΝΑΛΙ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 40Χ50



Νεκτκλφιθ: 1.30x0.65x1.00 = 0.84 m3/m
Σκυροδεμα C16/20: 0.25 m3/m
Δομικο Πλεγμα T139: 1.74 m2/m x2.37 = 4.12 kg/m

ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ 60Χ80



Νεκτκλφιθ: 1.50x0.95x1.00 = 1.43 m3/m
Σκυροδεμα C20/25: 0.37 m3/m
Δομικο Πλεγμα T139: 2.64x1,00x2,37 = 6.25 kg/m

Digitally signed by:
THEODOROS BARIS
Reason: AKRIBES ANTIGRAFO
Date and time: 2/28/2022
1:40:12 PM

Ελληνικη Δημοκρατια
Περιφερεια Δυτικης Ελλαδας
Νομος Αχαΐας
Δημος Ερυμανθου

Έργο: Βελτιωση του δρομου απο Θεση "Κυπαρισσι" προς Ερυμανθεια, Δημου Ερυμανθου

Θέση: Εκτος Οικισμου, Κοινοτητα Σπαρτιας, Δ.Ε. Τριταιας

είδος σχεδίου: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	αρ. σχεδίου: Τ.1
	κλίμακα: 1:20

Σχέδιο Μελέτης: Οριστικη Μελετη

Χαλανδριτσα, Φεβρουαριος 2022
Ο Συντάξας

Θεοδορος Παπαδοπουλος
Πολιτικός Μηχανικός
Ειδ. Συνεργάτης Δημάρχου

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Αποστολος Ζγολόμπης
Πολιτικός Μηχανικός